

项次	分项工程名称	单位	工程量	工艺说明
一	大办公室1 (12㎡)			
1	轻钢龙骨石膏板封门头	㎡	6.00	1、木龙骨骨架(需轻钢龙骨加40元/㎡), 9mm石膏板封面; 2、不含乳胶漆等面层处理; 3、按展开面积计算再加1.1系数;
2	新建封门头双面粉刷	m	12.00	1、批刮3遍腻子并灯光打磨, 找平;
3	新建封门头双面乳胶漆	㎡	12.00	1立邦时时丽乳胶漆, 两遍乳胶漆, 白色,
4	门禁改线路	项	1.00	1. 门禁, 人脸识别, 挪位更换线路
5	铝边框钢化玻璃隔断 (中间不带框)	㎡	11.00	单层磨砂玻璃, 厚度1CM
6	钢化玻璃门(不带框)	樘	2.00	单层磨砂玻璃门900*2400、铰链门, 厚度1.2CM
二	大办公室2 (12㎡)			
1	轻钢龙骨石膏板封门头	㎡	4.00	1、木龙骨骨架(需轻钢龙骨加40元/㎡), 9mm石膏板封面; 2、不含乳胶漆等面层处理; 3、按展开面积计算再加1.1系数;
2	新建封门头双面粉刷	m	8.00	批刮3遍腻子并灯光打磨, 找平;
3	新建封门头双面乳胶漆	㎡	8.00	立邦时时丽乳胶漆, 两遍乳胶漆, 白色,
4	门禁改线路	项	1.00	门禁, 人脸识别, 挪位更换线路
5	铝边框钢化玻璃隔断 (中间不带框)	㎡	7.00	单层磨砂玻璃, 厚度1CM
6	钢化玻璃门(不带框)	樘	1.00	单层磨砂玻璃门900*2400、铰链门, 厚度1.2CM
三	小办公室1 (9㎡)			
1	轻钢龙骨石膏板封门头	㎡	4.00	1、木龙骨骨架(需轻钢龙骨加40元/㎡), 9mm石膏板封面; 2、不含乳胶漆等面层处理; 3、按展开面积计算再加1.1系数;
2	新建封门头双面粉刷	m	8.00	批刮3遍腻子并灯光打磨, 找平;
3	新建封门头双面乳胶漆	㎡	8.00	立邦时时丽乳胶漆, 两遍乳胶漆, 白色,
4	门禁改线路	项	1.00	门禁, 人脸识别, 挪位更换线路
5	铝边框钢化玻璃隔断 (中间不带框)	㎡	7.00	单层磨砂玻璃, 厚度1CM
6	钢化玻璃门(不带框)	樘	1.00	单层磨砂玻璃门900*2400、铰链门, 厚度1.2CM
四	小办公室2 (9㎡)			
1	轻钢龙骨石膏板封门头	㎡	4.00	1、木龙骨骨架(需轻钢龙骨加40元/㎡), 9mm石膏板封面; 2、不含乳胶漆等面层处理; 3、按展开面积计算再加1.1系数;
2	新建封门头双面粉刷	m	8.00	批刮3遍腻子并灯光打磨, 找平;

项次	分项工程名称	单位	工程量	工艺说明
3	新建封门头双面乳胶漆	m ²	8.00	立邦时时丽乳胶漆，两遍乳胶漆，白色，
4	门禁改线路	项	1.00	门禁，人脸识别，挪位更换线路
5	铝边框钢化玻璃隔断 (中间不带框)	m ²	7.00	单层磨砂玻璃，厚度1CM
6	钢化玻璃门(不带框)	樘	1.00	单层磨砂玻璃门900*2400、铰链门，厚度 1.2CM